

附表二、試驗項目參考表

試驗項目		編列項目	單位
圓柱試體	製作與養治	製作與養治	5個/組
	養護	圓柱試體試壓(含蓋平養護)	5個/組
	試壓		
	蓋平		
鑽心試體	取樣	取樣	3個/組
	切割	切割蓋平養護	3個/組
	蓋平		
	試壓		
混凝土	混凝土抗彎強度試驗	混凝土抗彎強度試驗	個
鋼筋試驗	鋼筋拉伸試驗	鋼筋拉伸試驗	支
	鋼筋外觀檢查	鋼筋外觀檢查	支
	輻射鋼筋試驗	輻射鋼筋試驗	次
	化學成分分析	化學成分分析	次
	熱處理鋼筋判定試驗	熱處理鋼筋判定試驗	次
水泥	物理性檢驗	物理性檢驗	次
骨材試驗	篩分析試驗	篩分析試驗	次
	骨材比重及吸水試驗	骨材比重及吸水試驗	次
	骨材單位重試驗	骨材單位重試驗	次
	土塊與易碎顆粒試驗	土塊與易碎顆粒試驗	次
	粗骨材洛杉磯磨損試驗	粗骨材洛杉磯磨損試驗	次
	小於試驗篩75 $\mu$ m 材料含量試驗	小於試驗篩75 $\mu$ m 材料含量試驗	次
	鹼骨材反應	鹼骨材反應	次
	骨材健度試驗	骨材健度試驗	次
瀝青試驗	瀝青含量	瀝青含量	次
	馬歇爾穩定值(流度值)	馬歇爾穩定值(流度值)	次
	粒徑篩分析	粒徑篩分析	次
	瀝青壓實度	瀝青壓實度	次
	瀝青厚度	瀝青厚度	次
氯離子含量試驗	細粒料氯離子含量試驗	細粒料氯離子含量試驗	次
	混凝土氯離子含量試驗	混凝土氯離子含量試驗	次
土壤試驗	相對密度	相對密度	次
	CBR	CBR	組
	工地密度	工地密度	孔
	夯實試驗	夯實試驗	次

試驗項目		編列項目	單位
	篩分析試驗	篩分析試驗	組
	小於75μm 試驗篩含量試驗	小於75μm 試驗篩含量試驗	次
	阿太保試驗(液限、塑限)	阿太保試驗(液限、塑限)	次
	土壤分類	土壤分類	組
	濕密度、乾密度試驗	濕密度、乾密度試驗	組
	含水量	含水量	次
	土壤比重	土壤比重	次
土壤試驗	無旁束壓縮試驗	無圍壓縮強度試驗	次
	砂物性分析	砂物性分析	次
	粘土物性分析	粘土物性分析	次
地工織物	抗拉強度及伸長率	抗拉強度及伸長率	件
	透水率係數	透水率係數	件
PVC 防水膜	耐水壓	耐水壓	件
	撕裂強度試驗	撕裂強度試驗	件
高壓連鎖磚	抗壓試驗	抗壓試驗	件
	吸水率試驗	吸水率試驗	件
PVC 止水帶	縱向抗拉強度	縱向抗拉強度	件
	縱向伸長率	縱向伸長率	件
	剪力強度試驗	剪力強度試驗	件
	老化試驗	老化試驗	件
植草磚	抗壓試驗	抗壓試驗	件
	吸水率試驗	吸水率試驗	件

註：1.試驗頻率依個別採購案施工規範所載試驗頻率計算。

2.混凝土坍度試驗請列於混凝土拌合單價分析表中，不另行編列項目。

3.表列試驗項目外，如工程需要請自行增列。

4.工程辦理估驗請款時廠商應檢附預算編列項目之試驗紀錄。